Cjenik ostalih usluga

Naziv poslovnog subjekta, OIB: **Vodovod i kanalizacija d.o.o., Gažanski trg 8. Karlovac, OIB: 65617396824**
Prodajno mjesto **Podružnica Ogulin**
Datum zadnjeg ažuriranja **17.11.2026.**

R.br.	Naziv usluge / stavke	jedinica mjere	Bazna cijena (10.09.2026.) Cijena bez PDV-a	Stopa PDV-a	Bazna cijena s PDV-om 10.09.2026.	Aktualna cijena (U primjeni) Cijena bez PDV-a	Stopa PDV-a	Cijena s PDV-om	Cijena vrijedi od	Poseban oblik prodaje DA/NE
	CIJENE SATA RADA RADNIKA									
1.	Radnik VSS	h	20,00 €	25%	25,00 €	20,00 €	25%	25,00 €	17.11.2026.	NE
2.	Radnik VŠS	h	18,00 €	25%	22,50 €	18,00 €	25%	22,50 €	17.11.2026.	NE
3.	Radnik VKV	h	12,60 €	25%	15,75 €	12,60 €	25%	15,75 €	17.11.2026.	NE
4.	Radnik SSS, KV	h	11,30 €	25%	14,13 €	11,30 €	25%	14,13 €	17.11.2026.	NE
5.	Radnik PK, NK	h	7,50 €	25%	20,78 €	7,50 €	25%	20,78 €	17.11.2026.	NE
	Cijena se uvećava za rad: Za rad van radnog vremena od 15 h do 7 h drugi dan u postotku 10% ; Za rad neradnim danom (subota, nedjelja, rad prznikom) 20 %									
	USLUGA RADA VOZILA I STROJEVA									
1.	Osobno vozilo sa vozačem	h	20,00 €	25%	25,00 €	20,00 €	25%	25,00 €	17.11.2026.	NE
1.1.	Prijevoz naknada po km	km	0,70 €	25%	0,88 €	0,70 €	25%	0,88 €	17.11.2026.	NE
2.	Poluteretna vozila, kombi do 2t nosivosti sa vozačem	h	24,00 €	25%	30,00 €	24,00 €	25%	30,00 €	17.11.2026.	NE
3.	ROVOKOPAČ - kombinirka									
3.1.	Rad stroja - kombinirka									
	Iskop u tlu C ktg	h	55,00 €	25%	41,82 €	55,00 €	25%	41,82 €	17.11.2026.	NE
	Štemanje u tlu Bktg	h	65,00 €	25%	81,25 €	65,00 €	25%	81,25 €	17.11.2026.	NE
	Režijski rad - čekanje	h	30,00 €	25%	37,50 €	30,00 €	25%	37,50 €	17.11.2026.	NE
3.2.	Transport stroja (odlazak-povratak	h	30,00 €	25%	37,50 €	30,00 €	25%	37,50 €	17.11.2026.	NE
4.	RADNI STROJ MINI BAGER 3,7 T									
4.1.	Rad radnog stroja mini bagera 3,7 t									
	Iskop u tlu C ktg	h	50,00 €	25%	62,50 €	50,00 €	25%	62,50 €	17.11.2026.	NE
	Štemanje u tlu B ktg	h	60,00 €	25%	75,00 €	60,00 €	25%	75,00 €	17.11.2026.	NE
	Režijski rad - čekanje	h	25,00 €	25%	31,25 €	25,00 €	25%	31,25 €	17.11.2026.	NE
4.2.	Transport stroja (odlaz-povrat)	h	50,00 €	25%	62,50 €	50,00 €	25%	62,50 €	17.11.2026.	NE
5.	Agregat za struju 10 kW	h	25,00 €	25%	31,25 €	25,00 €	25%	31,25 €	17.11.2026.	NE
6.	Pumpa za vodu	h	20,00 €	25%	25,00 €	20,00 €	25%	25,00 €	17.11.2026.	NE
7.	Kamion kiper s kranskom dizalicom									
7.1.	Prijevoz kamionom nosivost 7,5 t do 20 km	tura	70,00 €	25%	87,50 €	70,00 €	25%	87,50 €	17.11.2026.	NE
7.2.	Rad kranske dizalice (utovar, istovar)	h	50,00 €	25%	62,50 €	50,00 €	25%	62,50 €	17.11.2026.	NE
8.	Rad autocisterne otštopavanje kanalizacije	h	40,00 €	25%	50,00 €	40,00 €	25%	50,00 €	17.11.2026.	NE
8.1.	Transport autocisterne, odlazak-povrat, do 20 km, udaljenost za veće udaljenosti dodaje se 2 eur/km	tura	20,00 €	25%	25,00 €	20,00 €	25%	25,00 €	17.11.2026.	NE
	Cijena se uvećava za rad: Za rad van radnog vremena od 15 h do 7 h drugi dan u postotku 10% ; Za rad neradnim danom (subota, nedjelja, rad prznikom) 20 %									
	Obrada zahtjeva za vodovodni priključak									
1.	**Zaprimanje zahtjeva stranke:**									
	Režijski rad: obrada zahtjeva, pregled dokumentacije o vlasništvu i legalnosti objekta, pisanje ugovora. Otvaranje radnog naloga, izdavanje predračuna po ponudi i računa po završetku radova. Uvođenje korisnika u naplatu i održavanje. Terenski rad: izlazak odgovorne osobe na lokaciju, utvrđivanje mjesta priključenja, izrada ponude za radove i obračun izvedenih radova. U cijeni i transport na lokaciju osobnim vozilom	kpl	70,00 €	25%	87,50 €	70,00 €	25%	87,50 €	17.11.2026.	NE
	Ukoliko investitor podnosi i zahjtev za kanalizacijski priključak zaprimanje zahtjeva stranke obračunati će se za dva priključka (voda, odvodnja) ukupno 100,00 eura									
	Troškovnik radova na izradi kućng vodovodnog priključka									
1.	**Zemljani radovi**									
	Strojni iskop rova u tlu C ktg sa odbacivanjem uz rub kanala.	m3	16,00 €	25%	20,00 €	16,00 €	25%	20,00 €	17.11.2026.	NE

	Strojni iskop rova u tlu B ktg sa odbacivanjem uz rub kanala.	m3	30,00 €	25%	37,50 €	30,00 €	25%	37,50 €	17.11.2026.	NE
	Dobava i zatrpavanje cijevi pjeskom 0-4mm	m3	23,00 €	25%	28,75 €	23,00 €	25%	28,75 €	17.11.2026.	NE
	Dobava i ugradnja tampona 0-32mm	m3	27,00 €	25%	33,75 €	27,00 €	25%	33,75 €	17.11.2026.	NE
	Zatrpavanje rova nakon polaganja cijevi materijalom iz iskopa	m3	6,50 €	25%	8,13 €	6,50 €	25%	8,13 €	17.11.2026.	NE
	Transport radnog stroja, odlazak i povratak	tura	60,00 €	25%	75,00 €	60,00 €	25%	75,00 €	17.11.2026.	NE
2.	**Montažni radovi**									
	Dobava i ugradnja fazonskih komada, ogrlice za izradu spoja na priključni glavni cjevovod									
	a) Od DN 20 do DN 50	kpl	50,00 €	25%	62,50 €	50,00 €	25%	62,50 €	17.11.2026.	NE
	b) Od DN 50 do DN 100	kpl	75,00 €	25%	93,75 €	75,00 €	25%	93,75 €	17.11.2026.	NE
	c) Od DN 100 do DN 200	kpl	100,00 €	25%	125,00 €	100,00 €	25%	125,00 €	17.11.2026.	NE
	Dobava i polaganje vodovodne PEHD cijevi DN 25-32mm od mjesta priključenja do vodomjera	mt	1,70 €	25%	2,13 €	1,70 €	25%	2,13 €	17.11.2026.	NE
	Dobava i ugradnja termo montažnog vodomjera okna. Do profila DN50mm	kpl	280,00 €	25%	350,00 €	280,00 €	25%	350,00 €	17.11.2026.	NE
	Dobava i ugradnja regulatora tlaka °3/4“ iza ventila sa ispustom	kom	72,00 €	25%	90,00 €	72,00 €	25%	90,00 €	17.11.2026.	NE
	Dobava i montaža mjerne garniture od 3/4" do 6/4“uključuje prolazni i ispustni ventil , vodomjer sa holenderima i sitni spojni i brtveni	kpl	130,00 €	25%	162,50 €	130,00 €	25%	162,50 €	17.11.2026.	NE
	Spajanje objekta priključenja spoj iza ventila sa ispustom na dolaznu vodovodnu cijev iz objekta	kpl	35,00 €	25%	43,75 €	35,00 €	25%	43,75 €	17.11.2026.	NE
	Ispiranje cijevovoda i tlačna proba	kpl	20,00 €	25%	25,00 €	20,00 €	25%	25,00 €	17.11.2026.	NE
	Transport radnika materijala i alata odlazak i povrat	tura	55,00 €	25%	68,75 €	55,00 €	25%	68,75 €	17.11.2026.	NE
3.	**Geodetski radovi**									
	Snimanje i ucrtavanje izvedenog priključka u GIS sustav. U cijeni kompleta transport radnika i opreme na lokaciju	kpl	70,00 €	25%	87,50 €	70,00 €	25%	87,50 €	17.11.2026.	NE

Obračun radnog naloga prema investitoru vrši se prema stvarno izvedenim količinama sa jediničnim cijenama iz ponude. Investitor moće izvesti sam dio predviđenih radova (vodomjerno okno, zemljani radovi) o svom trošku.

Troškovnik radova na izradi kućng kanalizacijskog priključka										
1.	**Zemljani radovi**									
	Strojni iskop rova u C ktg sa odbacivanjem uz rub kanala	m3	16,00 €	25%	20,00 €	16,00 €	25%	20,00 €	17.11.2026.	NE
	Strojni iskop rova u B ktg sa odbacivanjem uz rub kanala	m3	30,00 €	25%	37,50 €	30,00 €	25%	37,50 €	17.11.2026.	NE
	Dobava pjeska 0-4mm i izrada pješčane postelijice .	mt	5,80 €	25%	7,25 €	5,80 €	25%	7,25 €	17.11.2026.	NE
	Dobava i ugradnja pjeska 0-4mm oko i iznad tjemena cijevi 20cm	m3	23,00 €	25%	28,75 €	23,00 €	25%	28,75 €	17.11.2026.	NE
	Zatrpavanje rova materijalom od iskopa	m3	6,50 €	25%	8,13 €	6,50 €	25%	8,13 €	17.11.2026.	NE
	Dobava i ugradnja tampona 0-32mm	m3	27,00 €	25%	33,75 €	27,00 €	25%	33,75 €	17.11.2026.	NE
	Utovar i odvoz viška materijala od iskopa na udaljenost do 5 km	m3	20,00 €	25%	25,00 €	20,00 €	25%	25,00 €	17.11.2026.	NE
	Transport radnog stroja odlazak i povrat	tura	60,00 €	25%	75,00 €	60,00 €	25%	75,00 €	17.11.2026.	NE
2.	**Montažni radovi**									
	Priprema za spajanje izlazne kanalizacijske cijevi iz objekta. Pronalaženje, štemanje zida, prikraćivanje.	kpl	50,00 €	25%	62,50 €	50,00 €	25%	62,50 €	17.11.2026.	NE
	Dobava i ugradnja revizije za čišćenje DN160mm	kpl	70,00 €	25%	87,50 €	70,00 €	25%	87,50 €	17.11.2026.	NE
	Izvedba revizionog okna Ø60 cm na izlazu cijevi iz objekta ili na lomovima cijevi pod kutem većim od 45 °	kpl	400,00 €	25%	500,00 €	400,00 €	25%	500,00 €	17.11.2026.	NE
	Dobava i ugradnja nepovratne klapne DN160 na izlazu iz objekta	kom	54,00 €	25%	67,50 €	54,00 €	25%	67,50 €	17.11.2026.	NE
	Dobava i polaganje kanalizacijske cijevi DN160 SN 4	mt	18,50 €	25%	23,13 €	18,50 €	25%	23,13 €	17.11.2026.	NE
	Dobava i ugradnja račve DN160/160 mm	kom	20,50 €	25%	25,63 €	20,50 €	25%	25,63 €	17.11.2026.	NE
	Dobava i ugradnja koljena DN160 mm	kom	17,00 €	25%	21,25 €	17,00 €	25%	21,25 €	17.11.2026.	NE
	Dobava i ugradnja redukcije DN160/110	kom	10,00 €	25%	12,50 €	10,00 €	25%	12,50 €	17.11.2026.	NE
	Dobava i ugradnja redukcije DN200/160	kom	17,00 €	25%	21,25 €	17,00 €	25%	21,25 €	17.11.2026.	NE
	Dobava i ugradnja cijevi DN 110 mm	mt	8,50 €	25%	10,63 €	8,50 €	25%	10,63 €	17.11.2026.	NE
	Dobava i ugradnja koljena DN110mm	kom	9,20 €	25%	11,50 €	9,20 €	25%	11,50 €	17.11.2026.	NE
	Dobava i ugradnja nepovratne klapne DN100	kom	35,00 €	25%	43,75 €	35,00 €	25%	43,75 €	17.11.2026.	NE
	Pražnjenje i zbrinjavanje sadržaja septičke jame cisternom V=6m3	tura	70,00 €	25%	87,50 €	70,00 €	25%	87,50 €	17.11.2026.	NE
	Transport radnika i alata odlazak i povrat	tura	55,00 €	25%	68,75 €	55,00 €	25%	68,75 €	17.11.2026.	NE
3	**Geodetski radovi**									

	Snimanje i ucrtavanje izvedenog stanja u GIS sustav. U cijeni kompleta transport radnika i opreme na lokaciju	kpl	70,00 €	25%	87,50 €	70,00 €	25%	87,50 €	17.11.2026.	NE
Obračun radnog naloga prema investitoru vrši se na temelju ponudbenog troškovnika i stvarno izvedene količine sa jediničnim cijenama iz ponude. Ponuda uključuje jedinične cijene iz ovog troškovnika. Za radove koji nisu predmet ponude iii stavke nisu u ovom troškovniku a nužni su za izvodenje priključka prije izvodenja izvodač treba dati ponudu investitoru na suglasnost. lnvestitor može izvesti sam dio predvidenih gradevinskih radova (vodomjerno okno, zemljani radovi) o svom trošku.										
	Obrada zahtjeva za kanalizacijski kućni priključak									
1.	**Zaprimanje zahtjeva stranke:**									
	Režijski rad: obrada zahtjeva i obrada dostavljene dokumentacije o vlasništvu i legalnosti objekta, pisanje odluke o priključenju, pisanje zapisnika o završetku radova. Rad u knjigovodstvu izdavanje računa i uvodenje korisnika u naplatu. Terenski rad: izlazak odgovorne osobe na lokaciju, utvrdivanje mjesta priključenja i izrada ponude za radove i obračun izvedenih radova. U cijeni i transport na lokaciju osobnim vozilom.	kpl	70,00 €	25%	87,50 €	70,00 €	25%	87,50 €	17.11.2026.	NE
	Izmjena vodomjera na zahtjev korisnika radi oštećenja smrzavanjem, mehaničko oštećenje stakla									
	Zaprimanje zahtjeva stranke za izmjenu vodomjera									
1	Režijski rad obrada zahtjeva: otvaranje radnog naloga, nabava materijala, izdavanje računa i knjiženje u knjigovodstvu	kpl	25,00 €	25%	31,25 €	25,00 €	25%	31,25 €	17.11.2026.	NE
2	Terenski rad izlazak montera na lokaciju, demontaža postojećeg i montaža baždiranog vodomjera. U cijeni transport na lokaciju.	kpl	80,00 €	25%	100,00 €	80,00 €	25%	100,00 €	17.11.2026.	NE
	Radovi na isključenju - ponovnom uključenju korisnika usluge									
	Isključenje zbog neplaćanja									
1.	Režijski rad obrada zahtjeva: lzdavanje naloga za isključenje, pisanje zapisnika o isključenju i preuzimanju vodomjera i prolaznog ventila. Obavjest o isključenju knjigovodstvu, i službi za evidenciju vodomjera.	kpl	25,00 €	25%	31,25 €	25,00 €	25%	31,25 €	17.11.2026.	NE
2.	Terenski rad: izlazak radnika na lokaciju, demontaža vodomjera i prolaznog ventila te zatvaranje (blindiranje) dolaza vode u šahti vodomjera. U cijeni transport na lokaciju	kpl	50,00 €	25%	62,50 €	50,00 €	25%	62,50 €	17.11.2026.	NE
Korisnik vodnih usluga koji se isključi iz sustava vodoopskrbe snosi troškove isključenja i ponovnog uključenja prema važećem cjeniku usluga										
	Uključivanje nakon plaćanja duga ugradnjom vodomjera									
1.	Terenski rad: izlazak montera na lokaciju , ugradnja baždiranog vodomjera i prolaznog ventila. U cijeni transport na lokaciju.	kpl	85,00 €	25%	106,25 €	85,00 €	25%	106,25 €	17.11.2026.	NE
Radovi na zahtjev korisnika usluge vodoopskrbe										
	Provjera ispravnosti vodomjera									
1.	Režijski rad: obrada zahtjeva korisnika. lzdavanje naloga za demontažu vodomjera , evidencija vodomjera u računovodstvu i slanje na provjeru ovlaštenoj pravnoj osobi. lzdavanje naloga za lzdavanje novog vodomjera sa skladišta, evidencija drugog vodomjera na korisnika	kpl	25,00 €	25%	31,25 €	25,00 €	25%	31,25 €	17.11.2026.	NE
2.	Terenski rad: izlazak radnika na lokaciju, demontaža postojećeg vodomjera i ugradnja drugog vodomjera. U cijeni transport na lokaciju	kpl	80,00 €	25%	100,00 €	80,00 €	25%	100,00 €	17.11.2026.	NE

3.	Provjera ispravnosti vodomjera korisnika po ovlaštenoj pravnoj osobi uz lzdavanje potvrde o ispravnosti	kom	70,00 €	25%	87,50 €	70,00 €	25%	87,50 €	17.11.2026.	NE
	Trajno isključenje iz sustava vodoopskrbe -									
1.	Režijski rad: obrada zahtjeva, lzdavanje naloga za isključenje, skidanje iz evidencije korisnika u računovodstvu, lzdavanje ugovora o isključenju korisnika iz sustava vodoopskrbe.	kpl	25,00 €	25%	31,25 €	25,00 €	25%	31,25 €	17.11.2026.	NE
2.	Terenski rad: lzlazak radnika na lokaciju, demontaža vodomjera u šahti vodomjera. Radovi na uklanjanju priključka na glavnom cjevovodu, iskop rova dim 1,5x1,5mx1,0m, uklanjanje priključnog cjevovoda i zatvaranje izlaza na ogrlici , zatrpavanje rova materijalom iz iskopa sa zbijanjem ukoliko se radovi izvode u prometnici ili nogostupu izvodi se regulacija prometa i radovi na uklanjanju postojećeg asfalta i ugradnja novog asfalta.									
	a) Radovi na demontaži vodomjera i demontaži priključka na glavnom cjevovodu u zemljanoj površini	kpl	120,00 €	25%	150,00 €	120,00 €	25%	150,00 €	17.11.2026.	NE
	b) Radovi na demontaži vodomjera i demontaži priključka na glavnom cijevovodu u prometnici	kpl	240,00 €	25%	300,00 €	240,00 €	25%	300,00 €	17.11.2026.	NE
	c) Radovi na demontaži vodomjera demontaži priključka na glavnom cijevovodu u nogostupu	kpl	220,00 €	25%	275,00 €	220,00 €	25%	275,00 €	17.11.2026.	NE
Trošak ispitivanja ispravnosti vodomjera po ovlaštenoj pravnoj osobi obračunava se po izvršenom ispitivanju na korisnika ako je vodomjer ispravan, na Vodovod i kanalizaciju d.o.o. ako je neispravan. Korisnik ima pravo na podnošenje zahtjeva komisiji za prigovor u tvrtki Vodovod i kanalizacija d.o.o. Ogulin za umanjenje zadnjeg ispostavljenog računa ako jevodomjer neispravan.										
TROŠKOVNIK RADOVA NA OTKLANJANJU KVARA NA CIJEVOVODU										
I	**Otkrivanje kvara na vodovodnoj mreži**									
1.	Otkrivanje kvara na dijelu vodovodne mreže mjernim instrumentima: geofonom i korelatorom. U cijeni rad 2 radnika, snimanje , evidentiranje i ucrtavanje kvara na GIS vodoopskrbni sustav	kpl	182,00 €	25%	227,50 €	182,00 €	25%	227,50 €	17.11.2026.	NE
2.	Troškovi transporta radnika i opreme kombi vozilom odlazak i povratak. Prosječna obračunska vrijednost za područja Ogulina, Drežnice, Josipdol, Plaški i Saborsko	tura	55,00 €	25%	68,75 €	55,00 €	25%	68,75 €	17.11.2026.	NE
II	**Otklanjanje kvara na cijevovodima**									
A	**Zemljani radovi**									
1.	Transport radnog stroja na lokaciju odlazak i povrat	tura	50,00 €	25%	62,50 €	50,00 €	25%	62,50 €	17.11.2026.	NE
2.	Rad radnog stroja na iskopu i zatrpavanju tla C ktg	m3	16,00 €	25%	20,00 €	16,00 €	25%	20,00 €	17.11.2026.	NE
3.	Rad radnog stroja na iskopu i zatrpavanju tla B ktg	m3	30,00 €	25%	37,50 €	30,00 €	25%	37,50 €	17.11.2026.	NE
4.	Režijski rad stroja , čekanje	sat	50,00 €	25%	62,50 €	50,00 €	25%	62,50 €	17.11.2026.	NE
5.	Ručni iskop i čišćenje oko vodovodne cijevi	m3	45,00 €	25%	56,25 €	45,00 €	25%	56,25 €	17.11.2026.	NE
6.	Pumpanje vode iz rova motornom pumpom	sat	20,00 €	25%	25,00 €	20,00 €	25%	25,00 €	17.11.2026.	NE
7.	Dobava i ugradnja zamjenskog kamenog nasipnog materijala 0-32mm uz zbijanje u slojevima po 30cm	m3	27,00 €	25%	33,75 €	27,00 €	25%	33,75 €	17.11.2026.	NE
8.	Dobava i ugradnja pijeska 0-4mm ispod i oko cijevi	m3	23,00 €	25%	28,75 €	23,00 €	25%	28,75 €	17.11.2026.	NE
9.	Utovar i prevoz kamionom 5t nosivosti ,materijala od iskopa na deponij do 10km udaljenosti	m3	20,00 €	25%	25,00 €	20,00 €	25%	25,00 €	17.11.2026.	NE
10.	Sanacija terena nakon otklanjanja kvara na poljoprivrednim površinama u cijeni dovoz zemlje, istovar i strojno i ručno planiranje terena	m3	32,00 €	25%	40,00 €	32,00 €	25%	40,00 €	17.11.2026.	NE
B	**ASFALT**								17.11.2026.	
1.	Strojno rezanje asfalta u kolniku d=12cm	mt	11,00 €	25%	13,75 €	11,00 €	25%	13,75 €	17.11.2026.	NE
2.	Strojno rezanje asfalta u nogostupu d=6 cm	mt	8,00 €	25%	10,00 €	8,00 €	25%	10,00 €	17.11.2026.	NE
3.	Strojno razbijanje asfalta utovar i odvoz na deponij	m2	13,00 €	25%	16,25 €	13,00 €	25%	16,25 €	17.11.2026.	NE
4.	Dobava i ugradnja asfalta u kolniku d=12cm dva sloja	m2	50,00 €	25%	62,50 €	50,00 €	25%	62,50 €	17.11.2026.	NE
5.	Dobava i ugradnja asfalta u nogostupu d=6cm	m2	36,00 €	25%	45,00 €	36,00 €	25%	45,00 €	17.11.2026.	NE

6.	Odvoz asfalta na zbrinjavanje ovlaštenom preuzimatelju otpada	t	110,00 €	25%	137,50 €	110,00 €	25%	137,50 €	17.11.2026.	NE
C	**VODOINSTALATERSKI RADOVI**									
1.	Rad vodoinstalatera na sanaciji kvara , puknuća , na cijevovodu prema profilima cijevi. Obračun sati uključuje rad za tri vodoinstalatera, priprema, dobava materijala iz skladišta i ugradnja na lokaciji kvara, provjera ispravnosti spoja tlačna proba, nadzor na zatrpavanju cijevi i postava trake upozorenja-vodovod iznad kvara, nadzor puštanja vode u sustav i ispiranje i odzračivanje cijevovoda.									
	cijevi profila 50 do 100 mm (3 rad x 2 h)	h	11,30 €	25%	14,13 €	11,30 €	25%	14,13 €	17.11.2026.	NE
	cijevi profila 125 do 200 mm (3 rad x 3 h)	h	11,30 €	25%	14,13 €	11,30 €	25%	14,13 €	17.11.2026.	NE
	cijevi profila 250 do 350 mm (3 rad x 3 h)	h	11,30 €	25%	14,13 €	11,30 €	25%	14,13 €	17.11.2026.	NE
	cijevi profila 400 do 500 mm (3 rad x 4 h)	h	11,30 €	25%	14,13 €	11,30 €	25%	14,13 €	17.11.2026.	NE
2.	Transport radnika, i alata na lokaciju i povrat u tvrtku.	kpl	70,00 €	25%	87,50 €	70,00 €	25%	87,50 €	17.11.2026.	NE
3.	Obračun gubitka vode na kvaru po profilima cijevi u trajanju 2,0 sata									
	cijevi profila 50 do 100 mm - 40 m3	m3	1,53 €	25%	1,91 €	1,53 €	25%	1,91 €	17.11.2026.	NE
	cijevi profila 125 do 200 mm - 80 m3	m3	1,53 €	25%	1,91 €	1,53 €	25%	1,91 €	17.11.2026.	NE
	cijevi profila 250 do 350 mm - 250 m3	m3	1,53 €	25%	1,91 €	1,53 €	25%	1,91 €	17.11.2026.	NE
	cijevi profila 400 do 500 mm -300 m3	m3	1,53 €	25%	1,91 €	1,53 €	25%	1,91 €	17.11.2026.	NE
D	**OBRAČUN UGRAĐENOG MATERIJALA**									
1.	Obračun materijala prema izdatnicama iz skladišta uvećane za manipulativne troškove. Kod obračuna ugradenog materijala prema ponudi drugog izvodača primjenjuju se cijene materijala iz ponude.									

Cijena usluge radnog stroja i rada radnika uvećava se za rad:
Za rad van radnog vremena od 15h do 7 h drugi dan u postotku 10% Za rad neradnim danom (subota, nedjelja, rad praznikom) 20%
Obračun radnog naloga vrši se na temelju stvarno izvedene količine sa jediničnim cijenama iz ovog troškovnika. Za radove koji su nisu sadržani u ovom troškovniku obračunavaju se primjenom ovog cjenika za pružanje usluga trgovačkog društva Vodovod i kanalizacija d.o.o. Ogulin.

